

▣ **윙 가드레일 설치**

1. 윙가드레일(노측용)

구 분		규 격	단 위	(경간 당)						
				2W윙 가드레일 4m경간 (SB2등급)	3W윙 가드레일 4m경간 (SB2등급)	성토부 2W윙 가드레일 4m경간 (SB2등급)	성토부 3W윙 가드레일 3m경간 (SB4등급)	성토부 2W윙 가드레일+ (케이블1줄) 3m경간 (SB4등급)	성토부 2W윙 가드레일+ (케이블1줄) 4m경간 (SB2등급)	위험도로 윙가드레일 4m경간 (SB5등급)
인원 편성	특별인부	-	인	0.250	0.315	0.375	0.315	0.438	0.438	0.437
	보통인부	-	〃	0.560	0.625	0.625	0.625	0.687	0.687	1.125
장비 조합	대형브레카	0.7㎡	시간	0.180	0.220	0.180	0.220	0.220	0.220	0.220
	경운기	-	〃	0.648	0.648	0.648	0.648	0.648	0.648	0.648
	굴삭기(타이어)	0.6㎡	〃	0.180	0.220	0.180	0.220	0.220	0.220	0.220

- [주] ① 본 품은 노측의 흙 속에 지주를 향타하여 세운 후 가드레일을 설치하는 품이다.
 ② 시공물량 500m 미만은 30% 할증을 적용한다.
 ③ 앵커로 설치시에도 위와 동일한 설치품을 적용한다.
 ④ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.

2. 윙가드레일(중앙분리대용)

구 분		규 격	단 위	(경간 당)		
				2W윙가드레일 2m/경간(SB4등급)	2W윙가드레일 3m/경간(SB4등급)	3W윙가드레일 2m/경간(SB4등급)
인원 편성	특별인부	-	인	0.312	0.312	0.375
	보통인부	-	〃	0.625	0.625	0.750
장비 조합	코어드릴	6인치	시간	0.532	0.532	0.532
	발전기	25kW	〃	0.316	0.474	0.316
	대형브레카	0.7㎡	〃	0.220	0.220	0.220
	경운기	-	〃	0.432	0.648	0.648
	굴삭기(타이어)	0.6㎡	〃	0.220	0.220	0.220

- [주] ① 본 품은 포장층(t=30cm정도)을 천공후 지주(2m간격)를 포장면에서 1.0m정도까지 향타하여 세운후 양면형 가드레일을 설치하는 품이다.
 ② 본품에는 천공, 청소, 향타기준선 설치, 지주박기, 가드레일 설치, 몰타르 및 모래채우기등에 대한 소운반 품이 포함되어있다.
 ③ 시공물량 250m 미만은 30% 할증을 적용한다.
 ④ 앵커로 설치시에도 위와 동일한 설치품을 적용한다.
 ⑤ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.

▣ **교량옹방호책(강재방호책) 설치**

구 분		규 격	단 위	(경간 당)		
				2단 강재방호책 3m/경간(SB5등급)	교량방호책+케이블1줄 3m/경간(SB4등급)	3단 강재방호책 3m/경간
인원 편성	특별인부	-	인	0.850	1.000	1.450
	보통인부	-	〃	0.900	1.300	1.360
장비 조합	발전기	25kW	시간	0.550	0.750	0.750
	경운기	-	〃	0.650	0.850	0.850

- [주] ① 본 품은 교량부, 옹벽부 및 연석등에 L형앵커를 설치한 후 방호책을 설치하는 품이다.
 ② 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.